

Elemento	Encofrado (m²)	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Forjados de viguetas	-	27.68	2.590	47
Vigas	6.21	8.28	-	-
Muros de hormigón armado	-	146.43	21.964	1695
Pilares	0.00	-	-	-
Total	-	182.39	24.554	1742
Índices (por m²)	-	-	0.669	47.49
Superficie total: 36.68 m²				

F1

Elemento	Encofrado (m²)	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Forjados de viguetas	-	98.19	10.520	121
Losas macizas	-	3.48	1.050	-
Armadura base	-	-	-	88
Vigas	44.69	30.00	14.090	1171
Pilares	65.74	-	4.940	505
Total	-	131.67	30.600	1885
Índices (por m²)	-	-	0.230	14.14
Superficie total: 133.29 m²				

Total obra

Elemento	Encofrado (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Zapatas aisladas	12.24	4.100	168
Vigas de atado	26.54	5.310	288
Total	-	9.410	456

Elemento	Encofrado (m²)	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Losas de cimentación	-	27.68	9.690	-
Armadura base	-	-	-	590
Forjados de viguetas	-	125.87	13.110	168
Losas macizas	-	3.48	1.050	-
Armadura base	-	-	-	88
Vigas	60.86	47.28	17.280	1291
Muros de hormigón armado	-	146.43	21.960	1695
Pilares	65.74	-	4.940	505
Total	-	350.74	68.030	4337
Índices (por m²)	-	-	0.329	20.99
Superficie total: 206.65 m²				